

Nº OPERAÇÃO 1082.734-16/2022	Nº SICONV 928573/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento e Revitalização de Ruas de Arco-iris/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Planejamento Urbano	MUNICÍPIO / UF ARCO-IRIS / SP	BDI 1 24,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Planejamento Urbano									
1. Recapamento e Revitalização de Ruas de Arco-iris/SP									
1.1. Serviços Preliminares									
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	m²	4,50	318,38	BDI 1	395,46	1.779,57
1.2.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	1,00	4.194,24	BDI 1	5.209,67	5.209,67
1.3.	Composição	004	Recapamento Asfáltico	M2	4.149,13	7,04	BDI 1	8,74	269.407,37
1.3.1.	SINAPI	95995	IMPRIMAÇÃO BETUNINOSA LIGANTE	M3	124,48	1.398,49	BDI 1	1.737,06	36.263,40
1.3.2.	SINAPI	95875	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3XXKM	4.481,28	2,28	BDI 1	2,83	12.682,02
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	3.779,21	0,90	BDI 1	1,12	4.232,72
1.4.	Composição	002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	UN.	7,00	516,13	BDI 1	641,09	4.487,63
1.4.1. Sinalização Viária									
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	38,40	30,78	BDI 1	38,23	1.468,03
1.4.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	74,25	56,64	BDI 1	70,35	5.223,49
1.4.3.	Composição	002	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	7,00	516,13	BDI 1	641,09	4.487,63
									11.179,15
									287.575,76
									1.779,57
									5.209,67
									269.407,37
									36.263,40
									216.229,23
									12.682,02
									4.232,72
									11.179,15
									1.468,03
									5.223,49
									4.487,63

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Na execução pintura de ligação, em substituição do sub-item 96402 - foi adotado o valor do subitem 54.03.230 - Imprimação de ligação da TABELA CDHU /CPOS Boletim 190 não desonerado. Foi adotado o respectivo valor devido ao mesmo subitem não mais constar das Tabelas mais recentes do SINAPI

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082.734-16/2022	Nº SICOMV 928573/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento e Revitalização de Ruas de Arco-iris/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Planejamento Urbano	MUNICÍPIO / UF ARCO-IRIS / SP	BDI 1 24,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Planejamento Urbano									
									287.575,76

ARCO-IRIS / SP
Local

Responsável Técnico
Nome: José Carlos Mangieri Pires
CREA/CAU: 5060533321
ART/RTT: 28027230231370969